Myon-Messungen am 8m Opera-Teststand

Teil I:

Messung der Ortauflösung und
der Nachweiseffizienz in
Abhängigkeit der Gasdichte

- Osub-Temps im Gran Sasso
- Veränderungen am Teststand
- Messungen und Ergebnisse

- 112 Temperatursensoren verbaut
- Davon 7 verschollen, 6 liefern offensichtlich falsche Werte, 1 funktioniert nicht
- 74 in den HPT-Wänden, 24 in der Elektronik
- Problem bei allen Sensoren (Abschätzung):
 - Systematische Fehler:
 - ± 1.5 K (Fertigung) als Offset
 - $\pm 0,25$ K (Osub-Auslese)
 - Statistischer Fehler der einzelnen Messungen: ± 0.25 K

- Temperaturdifferenz zwischen Magnet an/aus:
 - $(0,95 \pm 0,10)$ K im Magneten (43 Sensoren)
 - $(0,12 \pm 0,10)$ K außerhalb der Magnete (31 Sensoren)
 - $(0,61 \pm 0,08)$ K im gesamten Detektor

Für den laufenden Betrieb:

- Abschätzung der Temperaturdifferenz: $\Delta T < 6$ K
- Mittlere Röhrentemperatur: $(16,85 \pm 0,23)$ °C

- Die Driftzeit-Ort-Beziehung ist dichteabhängig
- Am großen Teststand keine Temperatursensoren
- Bisher keine Gasdruckregulierung der Module (Moduldruck $\approx$ Luftdruck)
- Daher wenig Information über die Gasdichte und auch keine Möglichkeit diese zu beeinflussen

- Zwei Driftröhrenmodule aus der Serienfertigung
- Mehrere tausend Teilchenspuren zur Kalibration nötig (wenig Statistik im LNGS-Untergrundlabor)
- Trigger: Zwei Szintillatoren mit Photomultipliern in Koinzidenzschaltung (Rate $\sim 1,7$ Hz, ~ 6000 Events/h)

Verbaute Komponenten:

- 2 Magnetventile
- Überdruckventil
- Pressure Controller
- 2 Druckmessumformer
 - Messung von Moduldruck und Außendruck
- 6 Temperatursensoren
 - 5 zur Bestimmung der Gastemperatur, 1 für die Hallentemperatur

- Druck wird mit dem Pressure Controller kontrolliert
- Sauerstoff wird fortlaufend abtransportiert
- Bei großen Temperaturgradienten keine konstante Dichte (Messung in kurzen Zeitintervallen notwendig)
- Geeignet wenn Moduldruck $\geq$ Luftdruck

- Beide Magnetventile und der Pressure Controller werden geschlossen
- Abgeschlossenes System, konstante Dichte
- Kein Abtransport von Sauerstoff
- Geeignet für Messungen bei Überdruck
- Einzige Möglichkeit bei Unterdruck zu messen

- Industriestaubsauger FESTO SR 5E
- 57 l Drucktank als Puffervolumen
- Maximaler Unterdruck: ~200 mbar

Thermische Zustandsgleichung idealer Gase :

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{m}{V} = \frac{p}{T} \cdot \frac{M}{R} \equiv \frac{p}{T} \cdot c$$

Definition "LNGS - Bedingungen":

$$c = \frac{M_{\text{Ar:CO}_2(80:20)}}{R} = 0,49023 \frac{\text{K}}{\text{mbar}} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$p_{\text{LNGS}} = 1005 \text{ mbar}, \quad T_{\text{LNGS}} = 17^\circ\text{C} \approx 290 \text{ K}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{LNGS}} = 1,70 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Messung Frühjahr 2008

Messung 2007 (Jan Lenkeit)

- Leichte Abweichungen der DOBs zwischen Hamburg und LNGS

- starke Temperaturabhängigkeit der DOB

- Betriebsparameter im LNGS fast im Minimum der Ortsauflösung
- Geringe Verschlechterung der Auflösung durch Temperaturdifferenzen

- Minimum der Ortsauflösung liegt für 17°C bei etwa 975 mbar

- Nachweiseffizienz verschlechtert sich ab 1050 mbar

- Bisherige Messungen:
 - Temperaturabhängigkeit der Ortsauflösung und der DOB für die im LNGS auftretenden Temperaturdifferenzen
 - Druckabhängigkeit der Ortsauflösung und der Nachweiseffizienz für verschiedene Spannungen und Diskriminatorschwellen
- Noch zu tun:
 - Veränderung der Drahtpositionen bei großen Temperaturdifferenzen
 - ???

Myon-Messungen am 8m Opera-Teststand

Teil II:

Messung der Gasverstärkung und
Auswirkungen auf das
Auflösungsvermögen in
Abhängigkeit der Gasdichte

Aus der thermischen Zustandsgleichung idealer Gase:

$$\Rightarrow \rho = \frac{p}{T} \cdot c$$

$$c = \frac{M_{\text{Ar:CO}_2 (80:20)}}{R} = 0,49023 \frac{\text{K}}{\text{mbar}} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Definition "LNGS - Bedingungen":

$$p_{\text{LNGS}} = 1005 \text{ mbar}, \quad T_{\text{LNGS}} = 17^\circ\text{C} \approx 290 \text{ K}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{LNGS}} = 1,70 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

- Minimum der Ortsauflösung liegt für 17°C bei etwa 975 mbar

- Nachweiseffizienz verschlechtert sich ab 1050 mbar

Definition der Gasverstärkung :

$$G = \frac{N_s}{N_p}, G = G(V, \rho, N_{p0}, E_{\min}(\rho_0), \Delta V, r_A, r_K)$$

Für Myonen: ~28 Cluster /cm mit durchschnittlich 1,3 Elektronen

Für ⁵⁵Fe: Genau 1 Cluster mit durchschnittlich 277 Elektronen

Gemessen wird die Ladung $Q_{qVt}(T, \rho)$

Kalibration des qVt erfolgte über einen Pulsgenerator

$$Q_{qVt}(T, \rho) = \underbrace{Q_{L3}}_{N_S \cdot e = G \cdot N_P \cdot e} \cdot V_{L3} \cdot V_{\text{Spannungsteiler}}$$

Fehler auf G wird sehr groß

Definition der relativen Gasverstärkung G^* :

$$G^* = \frac{Q_{qVt}}{Q_{qVt}(2450V, 1.70 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})} \Rightarrow G^*(2450V, 1.70 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}) = 1$$

- G^* gibt also die relative Veränderung der Gasverstärkung in Bezug auf die am LNGS herrschenden Verhältnisse an.
- Fehler von G^* ist durch die Messgenauigkeit des qVt gegeben.

Abhängigkeit der relativen Gasverstärkung G^* von der Anodenspannung

- Es wird theoretisch ein exponentieller Anstieg mit der HV erwartet

Vergleich Auflösung

Vergleich der Auflösung bei konstanter Anodenspannung V und konstanter relativer Gasverstärkung G^*

Vergleich der Nachweiseffizienz einer Einzelröhre bei konstanter Anodenspannung V und konstanter relativer Gasverstärkung G^*

- Steigende Dichte sorgt bei konstanter Gasverstärkung für eine Verbesserung der Auflösung (Primärionisationsstatistik, Diffusion?)
- Steigende Dichte sorgt bei konstanter Hochspannung zu einer Verschlechterung der Auflösung (Nachweiseffizienz der Röhren sinkt)
- Was noch fehlt: Auswirkung von Dichte und elektrischem Feld auf die Diffusion und das Driftverhalten von Elektronen in Ar:CO₂

Ende